SUMMARY OF QUANTITIES

ATMS-COMMUNICATIONS ITEMS

DESCRIPTION	DRAWING NUMBER															UNIT	TOTAL
	28-01	28-02	28-03	28-04	28-05	28-06	28-07	28-08	28-09	28-10	28-11	28-12	28-13	28-14	28-15		
REM STEEL STRAIN POLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	EA	1
DIRECTIONAL BORE, - 5 IN	-	420	840	100	250	500	-	790	-	-	-	-	-	-	-	LF	2900
DIRECTIONAL BORE, - 6 IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	610	700	-	-	-	LF	1680
STEEL WIRE STRAND CABLE, 1/4 IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	LF	2000
TREATED TIMBER POLE, CL 2, 40 FT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	EA	9
PRESTRESSED CONCRETE STRAIN POLE, TP IV	2	2	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	EA	10
PULL BOX , PB-4S	2	2	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	EA	12
PULL BOX, PB-7	3	6	7	5	5	4	2	5	1	3	4	1	-	-	-	EA	46
CONDUIT, NONMETL, TP 3, 2 IN	40	980	2,410	570	500	1,000	2,500	3,500	400	5,200	5,500	2,700	-	-	-	LF	25300
CONDUIT, NONMETL, TP 2 - POWER SERVICE, 2 IN	-	250	-	500	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LF	1050
CONDUIT DUCT BANK, TYPE 3	2,000	2,420	2,180	2,730	2,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LF	13330
OUTSIDE PLANT FIBER OPTIC CABLE, LOOSE TUBE, SINGLE MODE, 24 FIBER	-	310	1,840	2,300	300	400	1,350	2,600	300	-	400	-	-	-	-	LF	9800
OUTSIDE PLANT FIBER OPTIC CABLE, LOOSE TUBE, SINGLE MODE, 96 FIBER	2,330	3,500	3,790	3,700	3,500	2,000	-	-	-	2,500	3,150	1,550	-	1,500	1,300	LF	28820
OUTSIDE PLANT FIBER OPTIC CABLE, LOOSE TUBE, SINGLE MODE, 144 FIBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,800	900	-	1,500	1,300	LF	6750
OUTSIDE PLANT FIBER OPTIC CABLE, DROP, SINGLE MODE, 6 FIBER	150	170	200	230	250	100	100	100	100	250	100	100	-	-	-	LF	1850
FIBER OPTIC CLOSURE, UNDERGROUND, 6 FIBER	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA	1
FIBER OPTIC CLOSURE, UNDERGROUND, 24 FIBER	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	EA	2
FIBER OPTIC CLOSURE, UNDERGROUND, 36 FIBER	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	EA	1
FIBER OPTIC CLOSURE, UNDERGROUND, 96 FIBER	2	2	2	2	2	3	-	-	-	5	2	3	-	1	1	EA	25
FIBER OPTIC CLOSURE, UNDERGROUND, 144 FIBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	EA	4
FIBER OPTIC CLOSURE, FDC (RACK MOUNTED), 72 FIBER	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	EA	1
FIBER OPTIC CLOSURE, FDC (RACK MOUNTED), 288 FIBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	EA	2
FIBER OPTIC CLOSURE, FDC, PRE-TERMINATED, TYPE A, 6 FIBER	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	EA	17
FIBER OPTIC SPLICE, FUSION	8	8	8	12	8	28	4	26	4	348	8	340	-	240	240	EA	1282
FIBER OPTIC SNOWSHOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	EA	10
TESTING - 935-8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
TRAINING - 935-8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
CCTV SYTEM, TYPE B	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	EA	6
TESTING - 936-8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
TRAINING - 936-8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
MICROWAVE RADAR DETECTOR	2	3	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA	14
TESTING - 937-8000 (RADAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
TESTING - 937-8500 (RADAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
VIDEO ENCODER, TYPE B	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	EA	6
FIELD SWITCH, TYPE A	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	EA	9
FIELD SWITCH, TYPE C	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	EA	5
FIELD SWITCH, TYPE D	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA	4
TYPE D CABINET	2	2	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	EA	11
TYPE F CABINET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	EA	1
ELECTRICAL POWER SERVICE ASSEMBLY, AERIAL SERVICE POINT	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	EA	7
TESTING - 939-8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
TRAINING - 939-8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP
NAVIGATOR INTEGRATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LS	LUMP