1/6/2011 4:06:58 PM \\GDOT-DSN1\GOPLOT\QCF\GO_K1p8000.qcf crudd M:\0006041\PRF\006-005-006041QN01.prf

TEMPORARY SILT FENCE

LOCATION	SIDE	CONSTRUCT AND REMOVE TYPE A LF	CONSTRUCT AND REMOVE TYPE B LF	CONSTRUCT AND REMOVE TYPE C LF	MAINTAIN TYPE A LF	MAINTAIN TYPE B LF	MAINTAIN TYPE C LF
SIXES ROAD							
STA 100+00 TO 107+00	RT			868			434
STA 100+00 TO 107+00	LT			767			384
STA 107+00 TO 111+00	RT			697			349
STA 114+00 TO 117+00	LT			697			349
STA 114+00 TO 117+00	RT			944			472
STA 114+00 TO 117+00	LT			944			472
STA 117+00 TO 126+58.93	RT			676			338
STA 117+00 TO 126+58.93	LT			1633			817
RAMP A							
STA 200+00 TO 220+00	RT			2140			1070
STA 200+00 TO 220+00	LT			712			356
RAMP B							
STA 341+00 TO 350+00	RT			2033			1017
STA 341+00 TO 350+00	LT			578			289
RAMP C							
STA 404+50 TO 441+00	LT			1718			859
STA 404+50 TO 441+00	RT			6523			3262
RAMP D							
STA 511+00 TO 549+00	RT			1897			949
STA 511+00 TO 549+00	LT			5542			2771
TOTAL				28215			14108

EROSION CONTROL MATS FOR SLOPES

CSSTP-0006-00(041) 74094 SY

SLOPES 2:1 OR STEEPER

MAINTENANCE OF CONSTRUCTION EXIT

CSSTP-0006-00(041) 8 EA

CONSTRUCTION EXIT

CSSTP-0006-00(041) 4 EA

CONSTRUCT AND REMOVE TEMPORARY PIPE SLOPE DRAIN

CSSTP-0006-00(041) 1263 LF

INLET SEDIMENT TRAPS

INLET	LOCATION	SIDE	CONST AND REMOVE EA	MAINT. EA
A-01	STA 101+45.00	RT	1	1
A-02	STA 103+62.00	RT	1	1
A-03	STA 104+45.00	RT	1	1
A-04	STA 105+00.00	RT	1	1
A-05	STA 106+37.00	LT	1	1
A-06	STA 106+37.00	RT	1	1
A-07	STA 107+30.00	LT	1	1
A-08	STA 107+20.00	RT	1	1
B-01	STA 100+00.00	LT	1	1
B-02	STA 103+00.00	LT	1	1
B-03	STA 104+45.00	LT	1	1
B-04	STA 103+62.00	LT	1	1
C-01	STA 117+52.00	LT	1	1
C-02	STA 119+54.00	LT	1	1
C-03	STA 122+00.00	LT	1	1
C-04	STA 123+26.00	LT	1	1
C-05	STA 123+26.00	LT	1	1
C-06	STA 123+26.00	LT	1	1
C-07	STA 124+76.69	LT	1	1
C-08	STA 124+76.69	LT	1	1
C-09	STA 126+37.00	LT	1	1
D-01	STA 118+34.00	RT	1	1
D-02	STA 120+47.00	RT	1	1
D-03	STA 122+13.00	RT	1	1
E-01	STA 124+05.00	RT	1	1
F-01	STA 125+00.00	RT	1	1
G-01	STA 126+37.00	RT	1	1
GORE	STA 543+75.00	LT	1	1
GORE	STA 407+25.00	LT	1	1
GORE	STA 345+00.00	LT	1	1
TOTAL			30	30

1/6/2011 4:06:58 PM \\GDOT-DSN1\GOPLOT\QCF\GO_K1p8000.qcf crudd M:\0006041\PRF\006-005-006041QN01.prf GO-RD5