STATE	PROJECT NUMBER	SHEET NO.	TOTAL SHEETS
GA.	STP-029-1(32)	19	19

PARCEL 31 REQ'D R/W KC531

PNT	OFFSET/ DIST	STATION/ BEARING	ALIGNMENT
SVA3894	40.00 R	238+21.36	SR 49
	68.96	N 59°48'43.8" E	
SVA3902	40.00 R	238+90.32	SR 49
	20.27	N 89°22'38.1" E	
KC10373	50.00 R	239+07.95	SR 49
	84.58	S 59°48'43.8" W	
KC10364	50.00 R	238+23.37	SR 49
	10.20	N 41°33'35.2" W	
SVA3894	40.00 R	238+21.36	SR 49

REQD R/W = 767.68 SF
REQD R/W = 0.018 ACRES
REMAINDER = +/- 4.9 ACRES

PARCEL 32 REQ'D R/W KC532

PNT	OFFSET/ DIST	STATION/ BEARING	ALIGNMENT
SVA3897	40.00 L	238+39.78	SR 49
	11.69	N 1°00'02.1" E	
KC10377	50.00 L	238+45.83	SR 49
	299.67	N 59°48'43.8" E	
KC10380	50.00 L	241+45.50	SR 49

ARC LENGTH = 963.071
CHORD BEAR = N 51°15'16.6" E
LNTH CHORD = 959.494
RADIUS = 3224.045
DEGREE = 1° 46' 37''

KC10383	50.00 L	251+23.51	SR 49
	230.84	N 40°12'51.2" E	
KC11691	60.00 L	253+54.13	SR 49
	239.43	S 0°15'22.5" W	
SVA3909	101.57 R	251+77.44	SR 49

ARC LENGTH = 35.601
CHORD BEAR = S 56°52'18.4" W
LNTH CHORD = 35.596
RADIUS = 596.620
DEGREE = 9° 36' 12''

SVA4016	92.86 R	251+42.93	SR 49
	837.93	S 58°34'52.4" W	
SVA4070	39.40 L	243+19.35	SR 49

ARC LENGTH = 368.429
CHORD BEAR = S 59°11'48.1" W
LNTH CHORD = 368.422
RADIUS = 17148.734
DEGREE = 0° 20' 2''

SVA4069	40.00 L	239+48.78	SR 49
	109.00	S 59°48'43.8" W	
SVA3897	40.00 L	238+39.78	SR 49

REQD R/W = 71350.82 SF
REQD R/W = 1.638 ACRES
REMAINDER = +/- 300 ACRES

PARCEL 32 REQ'D DRWY. EASM'T. KC582

PNT	OFFSET	STATION	ALIGNMENT
KC11730	60.00 L	238+51.89	SR 49
KC11728	60.00 L	238+75.00	SR 49
KC11727	50.00 L	238+75.00	SR 49
KC10377	50.00 L	238+45.83	SR 49
KC11730	60.00 L	238+51.89	SR 49

PARCEL 33 REQ'D R/W KC533

PNT	OFFSET/ DIST	STATION/ BEARING	ALIGNMENT
SVA3902	40.00 R	238+90.32	SR 49
	58.46	N 59°48'43.8" E	
SVA4067	40.00 R	239+48.78	SR 49

ARC LENGTH = 370.148
CHORD BEAR = N 59°11'48.1" E
LNTH CHORD = 370.141
RADIUS = 17228.734
DEGREE = 0° 19' 57''

SVA4068	40.56 R	243+16.85	SR 49
	168.14	N 58°34'52.4" E	
KC11696	50.00 R	244+82.46	SR 49

ARC LENGTH = 342.097
CHORD BEAR = S 56°51'49.8" W
LNTH CHORD = 341.946
RADIUS = 3324.045
DEGREE = 1° 43' 25''

KC10381	50.00 R	241+45.50	SR 49
	237.55	S 59°48'43.8" W	
KC10373	50.00 R	239+07.95	SR 49
	20.27	S 89°22'38.1" W	
SVA3902	40.00 R	238+90.32	SR 49

REQD R/W = 5341.15 SF
REQD R/W = 0.123 ACRES
REMAINDER = +/- 7.4 ACRES

PARCEL 33 REQ'D DRWY. EASM'T. KC583

PNT	OFFSET	STATION	ALIGNMENT
KC11731	50.00 R	243+71.00	SR 49

ARC LENGTH = 34.519
CHORD BEAR = N 55°34'06.6" E
LNTH CHORD = 34.519
RADIUS = 3324.040
DEGREE = 1° 43' 25''

KC11733	50.00 R	244+05.00	SR 49
KC11734	60.00 R	244+05.00	SR 49
KC11732	60.00 R	243+71.00	SR 49
KC11731	50.00 R	243+71.00	SR 49

PARCEL 34 REQ'D R/W KC538

PNT	OFFSET/ DIST	STATION/ BEARING	ALIGNMENT
SVA3909	101.57 R	251+77.44	SR 49
	239.43	N 0°15'22.5" E	
KC11691	60.00 L	253+54.13	SR 49
	1245.87	N 42°41'49.4" E	
KC10559	60.00 L	266+00.00	SR 49
	20.00	S 47°18'10.6" E	
KC10560	40.00 L	266+00.00	SR 49
	251.23	S 42°41'49.4" W	
SVA4074	40.00 L	263+48.77	SR 49

ARC LENGTH = 485.613
CHORD BEAR = S 36°43'51.6" W
LNTH CHORD = 484.736
RADIUS = 2331.831
DEGREE = 2° 27' 25''

SVA4073	10.38 R	258+66.66	SR 49
	446.74	S 30°45'53.9" W	
SVA3914	102.75 R	254+29.57	SR 49

ARC LENGTH = 254.049
CHORD BEAR = S 42°57'49.1" W
LNTH CHORD = 252.134
RADIUS = 596.620
DEGREE = 9° 36' 12''

SVA3909	101.57 R	251+77.44	SR 49

REQD R/W = 102558.33 SF
REQD R/W = 2.354 ACRES
REMAINDER = +/- 71 ACRES

PARCEL 34 REQ'D DRWY. EASM'T. KC609

PNT	OFFSET	STATION	ALIGNMENT
KC11817	60.00 L	260+31.4400	S.R. 49
KC11818	70.00 L	260+31.4400	S.R. 49
KC11819	70.00 L	260+65.4400	S.R. 49
KC11820	60.00 L	260+65.4400	S.R. 49
KC11817	60.00 L	260+31.4400	S.R. 49

PARCEL 35 REQ'D R/W KC537

PNT	OFFSET/ DIST	STATION/ BEARING	ALIGNMENT
KC11694	50.00 R	261+36.79	SR 49

ARC LENGTH = 212.297
CHORD BEAR = N 39°59'46.3" E
LNTH CHORD = 212.218
RADIUS = 2251.831
DEGREE = 2° 32' 39''

SVA4078	40.00 R	263+48.77	SR 49
	251.23	N 42°41'49.4" E	
KC10563	40.00 R	266+00.00	SR 49
	10.00	S 47°18'10.6" E	
KC10564	50.00 R	266+00.00	SR 49
	463.21	S 42°41'49.4" W	
KC11694	50.00 R	261+36.79	SR 49

REQD R/W = 3926.14 SF
REQD R/W = 0.090 ACRES
REMAINDER = +/- 344 ACRES

PARCEL 35 REQ'D DRWY. EASM'T. KC602

PNT	OFFSET	STATION	ALIGNMENT
KC11844	195.13 R	252+80.0000	S.R. 49

ARC LENGTH = 36.007
CHORD BEAR = N 43°23'36.1" E
LNTH CHORD = 36.003
RADIUS = 676.620
DEGREE = 8° 28' 4''

KC11843	195.57 R	253+16.0000	S.R. 49
KC11840	205.00 R	253+16.0000	S.R. 49
KC11839	205.00 R	252+80.0000	S.R. 49
KC11844	195.13 R	252+80.0000	S.R. 49

PARCEL 35 REQ'D DRWY. EASM'T. KC610

PNT	OFFSET	STATION	ALIGNMENT
KC11835	50.00 R	261+40.6000	S.R. 49
KC11837	50.00 R	261+74.6000	S.R. 49
KC11838	60.00 R	261+74.6000	S.R. 49
KC11836	60.00 R	261+40.6000	S.R. 49
KC11835	50.00 R	261+40.6000	S.R. 49

DATE	REVISIONS	DATE	REVISIONS	DATE	REVISIONS
3/05/07	ADDED D/WAY ESMT PAR 32 & 33				
4/12/07	ADDED D/WAY ESMT PAR 34 & 35				

C:\TMP\000\431410RWT6.prf \\gdot-dsnl\gocfg\resources\cmlsb.tbl
13-Apr-2007 15:29:39
C:\DGN\431410\431410RWTEXT.dgn

GEORGIA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
RIGHT OF WAY MAP
PROJECT STP-029-1(32)
COUNTY TERRELL
DATE 3/23/06 SH 19 OF 19