SUMMARY OF QUANTITIES

(CONT.)

SIDE DRAIN PIPE REQUIRED

Station	Side	Linear Feet 15"	Linear Feet 18"	Linear Feet 24"	Embankment Cu.Yd.	Unclass. Excav. Cu.Yd.	Ht. Of Fill Ft.	Flared End Sect. Each 15"	Flared End Sect. Each 18"	Flared End Sect. Each 24"
160+71	Lt.			28'	12		2.4			2
161+35	Lt.			28'	10		2.3			2
161+35	Rt.			24'	8		1.9			2
162+21	Rt.			24'	6		1.8			2
163+63	Lt.		32'		18		3.1		2	
165+74	Rt.		28'		11		2.3		2	
167+42	Lt.	44'			15		2.2	2		
167+32	Rt.	28'			20		2.6	2		
170+36	Lt.	28'			15		2.5	2		
171+39	Rt.		28'		15		2.5		2	
171+76	Rt.		28'		15		2.4		2	
173+62	Rt.		24'		10		1.9		2	
174+50	Rt.		24'		10		1.5		2	
175+31	Lt.	20'			10		1.0	2		
177+16	Lt.				15		2.5			
177+31	Rt.				5		1.6			
188+56	Lt.		24'		15		1.7		2	
189+86	Lt.		24'		10		1.4		2	
192+20	Lt.	32'			15		2.4	2		
192+65	Rt.	20'			10		1.0	2		
208+66	Lt.		36'		20		3.1		2	
234+46	Lt.		32'		20		3.1		2	
244+30	Rt.		24'		15		1.8		2	
247+00	Rt.	28'			7		2.3	2		
254+62	Rt.		24'		70		1.5		2	
260+75	Lt.		20'		5		0.9		2	
261+72	Lt.		20'		10		1.3		2	
266+43	Lt.			20'	10		1.2			2
272+25	Rt.	36'			15	20	3.3	2		
273+50	Rt.	36'			15	20	3.5	2		
276+40	Lt.			28'	5		2.5			2
280+25	Rt.		36'		20		3.1		2	
285+43	Rt.	20'			5		1.2	2		
286+22	Rt.	20'			5		1.2	2		
291+00	Rt.				6					
284+30	Lt.		28'		6		2.3		2	
298+45-299+39	Lt.	94			20			1		
294+98	Lt.		20'		5		1.2		2	
295+49	Lt.		36'		10		1.2		2	
301+45	Rt.		24'		10		1.7		2	
302+45	Rt.		24'		10		1.9		2	
307+05	Lt.		32'		20		2.6		2	
307+77	Rt.		20'		5		1.3		2	
308+38	Lt.		20'		5		1.1		2	
310+81	Lt.	36'			40		3.0	2		
311+76	Lt.	32'			30	15	2.8	2		
312+15	Lt.	36'			30	15	2.8	2		
314+00	Rt.		32'		8		3.0		2	
318+05	Lt.	28'			10		2.1	2		
319+00	Lt.	28'			15		2.4	2		
321+00	Rt.		24'		6		1.9		2	
325+00	Lt.			32'	9		2.7			2
325+07	Rt.		8'		7					
325+63	Lt.			24'	15		1.5			2
326+94	Lt.			24'	20		1.8			2
331+00	Rt.		24'		6		1.5		2	
333+65	Lt.	32'			15	8	3.2	2		
335+15	Lt.				10					
336+20	Lt.	32'			20		2.8	2		
339+25	Rt.	28'			10	2	2.3	2		
340+54	Rt.	32'			12			2		

SIDE DRAIN PIPE REQUIRED (CONT.)

Station	Side	Linear Feet 15"	Linear Feet 18"	Linear Feet 24"	Embankment Cu.Yd.	Unclas. Excav. Cu.Yd.	Ht. Of Fill	Flared End Sect. Each 15"	Flared End Sect. Each 18"	Flared End Sect. Each 24"
340+33	Lt.	52'			20		2.3	2		
341+96	Rt.		28'		15		2.5		2	
342+27	Lt.		24'		10		2.0		2	
347+79	Rt.	24'			5		1.4	2		
348+03	Rt.	24'			5		1.4	2		
348+21	Lt.	36'			15		3.9	2		
349+50	Lt.	32'			20	3	2.8	2		
353+04	Rt.	24'			10		1.9	2		
356+50	Lt.		36'		11		3.6		2	
353+92	Rt.	24'			10			2		
357+71	Lt.		32'		10				2	
358+44	Rt.		36'		5				2	
358+82	Lt.		32'		15				2	
361+55	Rt.	30'			10			2		
363+00	Rt.	24'			8			2		
363+00	Lt.	30'			10			2		
364+12	Lt.	20'			15	5		2		
364+34	Rt.	24'			10			2		
364+84	Lt.	24'			15			2		
364+84	Rt.	30'			20			2		
366+72	Rt.				5					
367+25	Lt.	24'			20			2		
367+70	Lt.	24'			20			2		
369+67	Lt.	24'			10			2		
369+50	Rt.	24'			8			2		
TOTAL		1148	884	232	1129	88		77	64	18

Note: Side Drain Pipe Will Be Concrete Or Plain Corrugated Steel Or Plain Corrugated Aluminum

STATE	PROJECT NUMBER	SHEET NO.	TOTAL SHEETS
GA.	TSAP 193(9)	7	135

REV. 8-4-82