LOCATION	NO. OF LOC.	MARK	LENGTH FT. IN.	NO. BARS REQ'D.	TYPE	AG	B FT. IN.	C FT. IN.	D FT. IN.	E FT. IN.	F FT. IN.	H FT. IN.	J FT. IN.	K FT. IN.	N	θ
FOOTING SECT 1	1															
		400A	59- 6	15	1											
		400B	16- 7	15	1											
		400C	53- 6	4	1											
		400D	10- 7	4	1											
		500	6- 3	46	6		3- 6	2- 3	0- 6	0- 0						7
		600	3-11	127	9	1	3- 3									
		700	8- 5	127	1											
		800	9-10	63	1											
PANEL 1	1															
		410A	26- 2	18	1											
		411	VARY	19	1											
		610	VARY	27	1											
		611	4- 0	26	1											
PANEL 2	1															
		410A	26- 2	2	1											
		410B	VARY	12	3		VARIES	VARIES								
		410C	VARY	4	3		VARIES	VARIES								
		410D	10- 2	2	1											
		411	VARY	27	1											
		610	VARY	38	1											
		611	4- 0	36	1											

STATE	PROJECT NUMBER	SHEET NO.	TOTAL SHEETS
GA.	STP-189-1(26)0	563C	612

RETAINING WALL NO. 1

GEORGIA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
PRECONSTRUCTION DIVISION-OFFICE OF BRIDGE DESIGN

BAR REINFORCING SCHEDULE
RET. WALL RT. CONST. ℄ STATE BRIDGE RD.
STA. 285+24.27 TO STA. 285+77.27
FULTON COUNTY STP-189-1(26)

NO SCALE OCTOBER 2006

DESIGNED DDF CHECKED SWW REVIEWED WMD
DRAWN WMC DESIGN GROUP SWW APPROVED PVL

REVISIONS BY DATE

BRIDGE SHEET
3 OF 3

FILENAME: W730880CP.DGN